

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
Koszty inwestorski			
1	Roboty przygotowawcze		
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,925
1.2	Roboty rozbiórkowe ręczne zerwanie kostki betonowej gr. 6cm i oczyszczenie, zerwanie podsyp., ułożenie w przyzmy podsypka piaskowa (poz 36)	m2	1 243
1.3	Roboty rozbiórkowe ręczna rozbiórka obrzeży betonowych o wym. 8*30 cm odkopanie, odwiezienie, ułożenie w przyzmy	m	725
1.4	Rozbiórka betonów i konstrukcji betonowych z gruzu lub żwirobetonu ściany lub ławy: beton o grubości do 10 cm	m3	29,00
1.5	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5-t	m3	46,4
2	Podbudowy i roboty brukarskie		
2.1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm Wyliczenie ilości robót:		
	20% powierzchni 0,20*1240	248,000000	
	pod ławkami (3,00*1,50)*4	18,000000	
	RAZEM:	266,000000	m2 266
2.2	Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, konstrukcja niezbrojona, ława fundamentowa- ławy pod obrzeże Wyliczenie ilości robót:		
	725,00*0,20*0,30	43,500000	
	RAZEM:	43,500000	m3 43,500
2.3	Obrzeża betonowe 8x30cm na ławie z betonu	m	725,00
2.4	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara-kostka z rozbiórki	m2	1 180,85
2.5	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara Wyliczenie ilości robót:		
	5% całości 0,05*1243,00	62,150000	
	RAZEM:	62,150000	m2 62,150
3	Wyposażenie ścieżki		
3.1	Ławka parkowa z koszem kompletna, z podstawą betonową po jednej stronie, po drugiej stronie kosz betonowy z wkładem stalowym ocynkowanym, siedzisko z desek dębowych z oparciem, długość siedziska 1,80m	szt.	4
3.2	Tablica ogłoszeniowa o powierzchni ponad 1.5 m2- o wymiarach 2,00x1,50m z blachy stalowej ocynkowanej, z wykonaniem nadruku według wzoru inwestora dostarczonego w formie elektronicznej	kpl	1
4	Oznakowanie poziome		
4.1	Oznakowanie poziome jezdni farba linie segregacyjne i krawędziowe ciągle, mal. ręczne	m2	4,80