

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS:						
1			Roboty budowlane			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (dwie warstwy) Krotność = 2	m2		
			5,11 * 6,15	m2	31,427	
					RAZEM	31,427
2 d.1	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			poz.1	m2	31,427	
					RAZEM	31,427
4 d.1	TZKNBK VII -49		Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m2		
			poz.1	m2	31,427	
					RAZEM	31,427
5 d.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m2		
			poz.1	m2	31,427	
					RAZEM	31,427
6 d.1	KNR 2-02 1106-07		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			poz.1	m2	31,427	
					RAZEM	31,427
7 d.1	KNR-W 2-02 1026-01		Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
8 d.1	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
9 d.1	KNR 2-02 2006-05		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie	m2		
			5 * 0,5	m2	2,500	
					RAZEM	2,500
10 d.1	NNRNKB 202 2806-06		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
			poz.1	m2	31,427	
					RAZEM	31,427
11 d.1	KNKRB 2 1106-06		Listwy przyściennie lakierowane białe	m		
			(5,11 + 6,15) * 2	m	22,520	
					RAZEM	22,520
12 d.1	KNR 2-02 2011-02		Sufit podwieszany, okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
			21	m2	21,000	
					RAZEM	21,000
13 d.1			Dostawa i montaż sufitu wykończonego lamelami 1,8x4 cm, montowane co 3,6 cm na płycie meblowej 1,6-1,8 cm.	m2		
			11	m2	11,000	
					RAZEM	11,000

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 2-02 2003-06		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01, zabudowa ściany	m2		
			6,14 * 2,24	m2	13,754	
					RAZEM	13,754
15 d.1			Zabudowa ściany wykończona lamelami 1,8x4 cm, montowane co 3,6 cm na płycie meblowej 1,6-1,8 cm.	m2		
			6,16 * 0,64	m2	3,942	
					RAZEM	3,942
16 d.1			Dostawa i montaż okładziny z płyty meblowej	m2		
			1,8 * 3,19	m2	5,742	
					RAZEM	5,742
17 d.1			Wykonanie grafiki na ścianie bocznej	m2		
			3,81 * 3,83	m2	14,592	
					RAZEM	14,592
18 d.1			Wykonanie grafiki i napisów na ścianie głównej	m2		
			6,14 * 2,28	m2	13,999	
					RAZEM	13,999
19 d.1	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			(5,11 + 6,15) * 2 * 3,7	m2	83,324	
					RAZEM	83,324
20 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłożu	m2		
			poz.19	m2	83,324	
					RAZEM	83,324
21 d.1	KNR 2-02 2009-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
			poz.19 - poz.14	m2	69,570	
					RAZEM	69,570
22 d.1	KNR 2-02 1505-05		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			poz.12	m2	21,000	
			poz.19 - poz.14 - poz.15 - poz.16 - poz.17	m2	45,294	
					RAZEM	66,294
23 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
			5	m3	5,000	
					RAZEM	5,000
24 d.1			Opłata za utylizację gruzu	m3		
			5	m3	5,000	
					RAZEM	5,000
2			Wymiana i rozbudowa sieci LAN			
25 d.2	KNR 4-03 1116/03		Demontaż przewodów instalacji sieci LAN	m		
			500,000	m	500,000	
					RAZEM	500,000
26 d.2	KNR 4-03 1122/03		Demontaż gniazd LAN natynkowych	szt		
			15,000	szt	15,000	

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	15,000
27 d.2	KNR 4-03 1110/02		Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szerokości podstawy do 60mm	m		
			100,000	m	100,000	
					RAZEM	100,000
28 d.2	KNR 4-03 1129/02		Demontaż tablic o powierzchni do 1m2 - Szafa serwerowa	szt		
			1,000	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
29 d.2	KNNR 5 0111/01		Montaż kanału instalacyjnego z PCW o szerokości podstawy do 60mm - trasa główna	m		
			60,000	m	60,000	
					RAZEM	60,000
30 d.2	KNNR 5 0111/01		Montaż kanału instalacyjnego z PCW o szerokości podstawy do 60mm - odejścia do gniazd	m		
			120,000	m	120,000	
					RAZEM	120,000
31 d.2	KNNR 5 0203/05		Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do kanałów zamkniętych	m		
			1250,000	m	1 250,000	
					RAZEM	1 250,000
32 d.2	KNR AT-14 0108-01		Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19"	szt.		
			2	szt.	2	
					RAZEM	2
33 d.2	KNR AT-14 0107-05		Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda	szt.		
			90	szt.	90	
					RAZEM	90
34 d.2	KNNR 5 1101/09		Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 15kg do gotowego podłoża - do 4 mocowań - przeniesienie szafy RACK	szt		
			1,000	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
35 d.2	KNNR 5 0406/01		Montaż switcha 48 port	szt		
			1,000	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
36 d.2	KNR 5-08 0309/03		Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych LAN kat. 6a - podwójne, natynkowe, naścienne	szt		
			20,000	szt	20,000	
					RAZEM	20,000
37 d.2	KNR AT-14 0111-01		Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomi ar		
			45	pomi ar	45	
					RAZEM	45
38 d.2	KNNR 5 0406/01		Montaż nadajników WIFI	szt		
			6,000	szt	6,000	
					RAZEM	6,000

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			Instalacje elektryczne			
39 d.3	KNR AT-13 0105-06		Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
			45 + 37	m	82,000	
					RAZEM	82,000
40 d.3	KNR 4-01 0333-10		Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
41 d.3	TZKNBK XVII 16-01		Gniazda bezpiecznikowe do 25 A	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
42 d.3	KNNR 5 0302-03		Puszki instalacyjne podtynkowe potrójne o śr.do 60 mm	szt.		
			10 + 2 + 2	szt.	14,000	
					RAZEM	14,000
43 d.3	KNP 18 0168 -01.02		Montaż puszek rozgałęźnych nt/wt przez przyklejenie do podłoża oraz połączenie w puszkach o 3 odgałęzieniach przewodów do 2.5 mm2 kabelkowych	szt.		
			1 + 1	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
44 d.3	KNNR 5 0406-01		Montaż gniazda 230V	szt		
			10	szt	10,000	
					RAZEM	10,000
45 d.3	KNR 5-08 0307-02		Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
46 d.3	E-0510 051050-04		Montaż reflektorów oświetleniowych	kpl.		
			10	kpl.	10,000	
					RAZEM	10,000
47 d.3	KNR AT-13 0106-04		Montaż listew oświetleniowych LED	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
48 d.3	KNNR 5 0406-02		Montaż ramek modułowych 6-modułowych	szt		
			25	szt	25,000	
					RAZEM	25,000
49 d.3	KNNR 5 0111-04		Montaż kanału instalacyjnego z PCW o szerokości podstawy do 130mm na podłożu innym niż betonowe	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
50 d.3	KNNR 5 0111-07		Montaż kanału instalacyjnego z PCW - listwa przegrodowa	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
51 d.3	KNNR 5 1105-09		Przykręcanie pokryw korytka PCV	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
52 d.3	KNNR 5 0209-02		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
53 d.3	KNNR 5 0209-02		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² - Przewód YDY 3x2,5 mm ²	m		
			44 + 60	m	104,000	
					RAZEM	104,000
54 d.3	KNNR 5 1305-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę		
			4	próbę	4,000	
					RAZEM	4,000
55 d.3	KNNR 5 1301-01		Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar		
			10	pomiar	10,000	
					RAZEM	10,000
56 d.3	KNNR 5 1304-01		Badania i pomiary instalacji uzziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt		
			10	szt	10,000	
					RAZEM	10,000
4			Dostawa wyposażenia			
57 d.4			Fotel buirowy	szt		
			6	szt	6,000	
					RAZEM	6,000
58 d.4			Biurowo pojedyncze z kontenerem	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
59 d.4			Biurowo po komputery dla petentów	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
60 d.4			Regały z podświetleniem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
61 d.4			Szafki na dokumenty	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
62 d.4			Szafka pod ksero	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
63 d.4			Szafki na ulotki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
64 d.4			Komputer wraz z oprogramowaniem dla obsługi ośrodka	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
65 d.4			Komputer wraz z oprogramowaniem dla petentów ośrodka	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000