

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Pomieszczenia GOPS - I piętro		
1	Element	Roboty elektryczne - zasilanie rozdzielni głównej w budynku GOPS		
1	Kalkulacja indywidualna	Doprowadzenie zasilania od planowanego ZK na budynku UG do rozdzielni na parterze obok banku i do rozdzielni dla pomieszczeń GOPS na Ip. Przewód prowadzony po elewacji budynków a w budynku podtynkowo.	mb	57,0
2	Element	Tablica rozdzielcza - GOPS Ip		
2	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablicy rozdzielczej wraz z wyposażeniem na kl. sch. - piętro	kpl	1
3	Element	Roboty elektryczne - gniazdka (biura)		
3	Kalkulacja indywidualna	Rozprowadzenie instalacji gniazd wtykowych od tablicy rozdzielczej na kl. schodowej do pomieszczeń biurowych i socjalnych. Poprowadzenie przewodów sufitami i rozprowadzenie po ścianach do gniazd, podtynkowo. Montaż gniazdek podwójnych - po 4 gniazdka na biuro	pomieszczeń	13
4	Element	Roboty elektryczne - oświetlenie (biura, kl. schodowa, wc)		
4	Kalkulacja indywidualna	Rozprowadzenie instalacji oświetleniowej do opraw oświetleniowych i ewakuacyjnych. Montaż puszek, wyłączników	pomieszczeń	13
5	Kalkulacja indywidualna	Montaż opraw oświetleniowych LED wpuszczanych i natynkowych, rozmiar 60x60. Ilość opraw wg. stanu obecnego	szt	40
6	Kalkulacja indywidualna	Montaż lamp oświetlenia ewakuacyjnego.	kpl	20
5	Element	Pomiary wykonanej instalacji		
7	Kalkulacja indywidualna	Protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej w pom. GOPS Ip. Pomiar rezystancji izolacji i sprawdzenie działania ochrony przeciwporażeniowej (wyłączników różnicowoprądowych)	kpl	1