

UTWARDZENIE PLACU PRZED BUDYNKIEM OSP W MIEJSCOWOŚCI SZARE

Identyfikator kosztorysu: UTWARDZENIE PLACU PRZED BUDYNKIEM OSP W MIEJSCOWOŚCI SZARE

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2012-11-05 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-25 409-7 Rozebranie nawierzchni gr.5 cm z betonu asfaltowego na istniejącym podłożu	m2	500,8000
2	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	25,0400
3	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km - do 10 km [R=9;M=9;S=9]	m3	25,0400
4u	KNR 4-01 1-1 Opłata na wysypisku za utylizację gruzu	m3	25,0400
2	Nawierzchnia z kostki brukowej		
	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości placu mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	475,0900
6	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości placu mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV - do 45 cm [R=5;M=5;S=5]	m2	475,0900
7	KNR 2-01 212-8 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu IV 475,09*0,45 213,7905	m3	213,7905
8	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki	m3	1,7600
9	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	58,6500
10	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	475,0900
11	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu - do 30 cm [R=15;M=15;S=15]	m2	475,0900
12	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	475,0900
13	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu - do 10 cm [R=2;M=2;S=2]	m2	475,0900
14	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce grysowej 0-2 mm o gr. w-wy 5 cm, kolor szary, kostka Citytop, Semmerlock 20x20 cm	m2	447,2100
15	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce grysowej 0-2 mm, kolor czarny, kostka Citytop, Semmerlock 20x20 cm	m2	9,8800
3	Opaski żwirowe		
16	KNR 2-31 101-7 Koryta wykonywane na całej szerokości opasek ręcznie, głębokość 20 cm, grunt kat.III-IV	m2	66,7000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
17	KNR 2-31 101-8 Koryta wykonywane na całej szerokości opasek ręcznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.III-IV - do 15 cm [R=-1;M=-1;S=-1]	m2	66,7000
18	KNR 2-01 212-8 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu IV 66,7*0,15	m3	10,0050 10,0050
19	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki	m3	2,8000
20	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	55,7500
21	KNR 10 Rozdział 21-26, Uzupełnienie do KNR 10 (WACETOB) 2404-9 Wzmocnienie geowłókniną	m2	66,7000
22	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	66,7000
23	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu - do 10 cm [R=2;M=2;S=2]	m2	66,7000
24	KNR 2-31 114-3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna o gr.8 cm po zagęszczeniu - żwir biały 8-16 mm	m2	66,7000
25	KNR 2-31 114-4 Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu - do 5 cm [R=-3;M=-3;S=-3]	m2	66,7000
4 Umocnienie rowu			
26	KNR 2-01 125-4 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.do 15 cm z przewozem łazkami - humus z darnią	m2	40,0000
27	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton pod korytka betonowe	m3	1,5000
28u	KNR 2-02 2-2 Ułożenie korytek betonowych na podkładzie betonowym	mb	25,0000
5 Nasadzenia			
29	KNR 2-21 101-4 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1 km	m3	3,0000
30	KNR 2-21 101-5 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami za dalsze 0.5 km [R=18;M=18;S=18]	m3	3,0000
31	KNR 2-11 604-11 Sadzenie drzew, dół o średnicy 0.70 m, gł.0.70 m, grunt kat.III - klon pospolity	szt	9,0000
6 Elementy małej architektury			
32u	KNR 2-21 1-1 [R=0,955] Dostawa i montaż - kosz na śmieci (Komserwis - Genewa 003315)	szt	4,0000
33u	KNR 2-21 2-2 [R=0,955] Dostawa i montaż - donica (Komserwis - Genewa 133102)	szt	4,0000
34u	KNR 2-21 3-3 [R=0,955] Dostawa i montaż - ławka (Komserwis - BRNO 001316)	szt	8,0000
35u	KNR 2-21 4-4 [R=0,955] Dostawa i montaż - maszt o wys. 7 m	szt	1,0000
7 Oświetlenie			

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
36	KSNR 5 801-3 Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2 kg/m, ułożonych w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4, w gruncie kat.IV	m	30,0000
37	KNNR 5 1008-1 Montaż opraw stylowych - oświetlenie w nawierzchni (Kleve Paves Side)	kpl	8,0000
38	KNNR 5 1203-1 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju żyły 2,5 mm ² pojedynczych	szt	9,0000
39	KNNR 5 1305-1 Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego	próba	1,0000
40	KNNR 5 1303-1 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1,0000

----- Koniec wydruku -----