

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt	REMONT DROGI GMINNEJ OBOK WOJCIUCHOWEGO POTOKU W SZAREM W KM 0+048 DO KM 0+142
Kod CPV	CPV-45111000-8, CPV, -45233120-6, CPV-45262210-6, CPV, -45221111-3
Budowa	SZARE DROGA GMINNA
Inwestor	GMINA MIŁÓWKA 34-360 MIŁÓWKA UL. JANA KAZIMIERZA 123

--

REMONT DROGI GMINNEJ OBOK WOJCIUCHOWEGO POTOKU W SZAREM W KM 0+048 DO KM 0+142

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.PODBUDOWA -CPV 45233120-6-ROZDZIAŁ 04		
1	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 0,4 * (98 - 79) + 0,4 * (6,75 + 1,35)	m2	10,84
		razem	m2	10,84
2	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 3,26 * (98 - 79)	m2	61,94
		razem	m2	61,94
3	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm-krotność-2 3,26 * (98 - 79)	m2	61,94
		razem	m2	61,94
		2.NAWIERZCHNIE-CPV 45233120-6-ROZDZIAŁ 05		
1	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu srednio 4 cm-beton asfaltowy AC 22 W-w-wa wyrównawcza srednio 5 cm 3,08 * (98 - 79)	m2	58,52
		razem	m2	58,52
2	KNR 2-31 0310/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu-beton asfaltowy AC 22 3,08 * (98 - 79)	m2	58,52
		razem	m2	58,52
3	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 3,04 * (98 - 79)	m2	57,76
		razem	m2	57,76
4	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu 3,04 * (98 - 79)	m2	57,76
		razem	m2	57,76
5	KNR 2-31 1501/02	Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 10t do 15t 58,52 * 0,0995 58,52 * 0,0249 57,76 * 0,0765 57,76 * 0,0255	t t t t	5,82 1,46 4,42 1,47
		razem	t	13,17
6	KNR 2-31 1502/02	Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 10t do 15t 58,52 * 0,0995 * 30 58,52 * 0,0249 * 30 57,76 * 0,0765 * 30 57,76 * 0,0255 * 30	t t t t	174,68 43,71 132,56 44,19
		razem	t	395,14

REMONT DROGI GMINNEJ OBOK WOJCIUCHOWEGO POTOKU W SZAREM W KM 0+048 DO KM 0+142

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1.PODBUDOWA -CPV 45233120-6-ROZDZIAŁ 04				
1	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	10,84		
2	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	61,94		
3	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm-krotność-2	m2	61,94		
	2.NAWIERZCHNIE-CPV 45233120-6-ROZDZIAŁ 05				
1	KNR 2-31 0310/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu średnio 4 cm-beton asfaltowy AC 22 W-w-wa wyrównawcza średnio 5 cm	m2	58,52		
2	KNR 2-31 0310/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu-beton asfaltowy AC 22	m2	58,52		
3	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	57,76		
4	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	57,76		
5	KNR 2-31 1501/02 Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 10t do 15t	t	13,17		
6	KNR 2-31 1502/02 Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 10t do 15t	t	395,14		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

REMONT DROGI GMINNEJ OBOK WOJCIUCHOWEGO POTOKU W SZAREM W KM 0+048 DO KM 0+142

Nr	Opis robót	Wartość
	1.PODBUDOWA -CPV 45233120-6-ROZDZIAŁ 04	
	2.NAWIERZCHNIE-CPV 45233120-6-ROZDZIAŁ 05	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	