

Remont pomieszczeń UG Miłówka

Identyfikator kosztorysu: REMONT POMIESZCZEŃ UG MIŁÓWKA 20141121

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2015-01-07 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Pomieszczenie Wójta		
1	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,4*5,1	m2	27,540
			27,540
2	KNR 4-01 428-1 Rozebranie podłóg ślepych	m2	27,540
3	KNR 4-01 428-4 Rozebranie legarów 5,1*6	m	30,600
			30,600
4	KNR 4-01 429-2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - zasypek	m2	27,540
5	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,5*2,5	m2	3,750
			3,750
6	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 27,54*0,12	m3	3,305
			3,305
7	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	3,305
8u	KNR 4-01 1-1 Opłata za utylizację gruzu	m3	3,305
9	KNR 2-02 WACETOB 606-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	27,540
10	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	27,540
11	KNR 2-02 609-4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, każda następna warstwa	m2	27,540
12	KNR 2-02 1102-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	27,540
13	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=3;M=3;S=3]	m2	27,540
14	KNR 2-02 1106-7 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	27,540
15	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5,4+5,1*2)*3	m2	46,800
			46,800
16	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	46,800
17	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	46,800
18	KNR 2-02 2009-7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	46,800
19	KNR 4-01 1205-3 Przyklejenie flizeliny na ścianach	m2	46,800
20	KNR 2-02 2003-5 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych gkf na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowo 55-01 (ścianka od strony korytarza) 5,4*3	m2	16,200
			16,200
21	KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m2	16,200

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
22	KNR 2-02 2011-2 Okładziny gipsowo-kartonowe gkf , pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm	m2	27,540
	5,4*5,1		27,540
23	KNR 2-02 WACETOB 1122-3 Posadzka z parkietu mozaikowego wraz z listwą cokołową (parkiet dębowy gr. 22 mm)	m2	27,540
24	KNR 2-02 WACETOB 1122-7 Lakierowanie posadzek i parkietów [R=1,5;M=1,5;S=1,5]	m2	27,540
25	KNR 2-02 WACETOB 1122-6 Pastowanie posadzek i parkietów	m2	27,540
26	KNR 2-02 WACETOB 1026-1 Ościeżnice drewniane sosnowe	m2	3,750
	1,5*2,5		3,750
27	KNR 2-02 WACETOB 1020-6 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednokrotnie malowane ,dwuskrzydłowe (z sztyldami, klamkami - skrzydła drzwiowe drewniane z drewna sosnowego)	m2	3,750
28	KNR 2-02 1505-5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunt. (powierzchnie wewn.)	m2	43,740
	16,2+27,54		43,740
29	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	46,800
	46,8		46,800
30u	KNR 2-02 1-1 Roboty elektryczne : demontaż lamp oświetleniowych, wymiana łączników instalacyjnych i gniazd wtykowych, zabudowa kabli, uzupełnienie korytek itp.	kpl.	1,000
31	KNR 5-08 512-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw sufitowych, na suficie podwieszonym, 4x40 W zawieszanych	szt	5,000
2	Pomieszczenie Sekretarza		
32	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	20,000
	4,0*5,0		20,000
33	KNR 4-01 428-1 Rozebranie podłóg ślepych	m2	20,000
34	KNR 4-01 428-4 Rozebranie legarów	m	20,000
	4,0*5		20,000
35	KNR 4-01 429-2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - zasypek	m2	20,000
36	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	6,630
	1,4*2,55+1,2*2,55		6,630
37	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	2,400
	20*0,12		2,400
38	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [R=9;M=9;S=9;T=9]	m3	2,400
39u	KNR 4-01 1-1 Opłata za utylizację gruzu	m3	2,400
40	KNR 2-02 WACETOB 606-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	20,000
41	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	20,000
42	KNR 2-02 609-4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, każda następna warstwa	m2	20,000
43	KNR 2-02 1102-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	20,000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
44	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=3;M=3;S=3]	m2	20,000
45	KNR 2-02 1106-7 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	20,000
46	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (4,0+5,0)*2*3	m2	54,000
47	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	54,000
48	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	54,000
49	KNR 2-02 2009-7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	54,000
50	KNR 4-01 1205-3 Przyklejenie flizeliny na ścianach	m2	54,000
51	KNR 2-02 2003-5 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych gkf na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowo 55-01 (ścianka od strony korytarza-zabudowa otworu) 1,2*2,55	m2	3,060
52	KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m2	3,060
53	KNR 2-02 2011-2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach gkf , na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm 4,0*5,0	m2	20,000
54	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1136-1 Posadzki z paneli podłogowych klasa scieralności AC4 wraz z listwami cokołowymi	m2	20,000
55	KNR 2-02 WACETOB 1026-1 Ościeżnice drewniane sosnowe 1,4*2,55	m2	3,570
56	KNR 2-02 WACETOB 1020-6 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednokrotnie malowane ,dwuskrzydłowe (z szyldami, klamkami - skrzydła drzwiowe drewniane z drewna sosnowego)	m2	3,750
57	KNR 2-02 1505-5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunt. (powierzchnie wewn.) 20	m2	20,000
58	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) 54	m2	54,000
59u	KNR 2-02 1-1 Roboty elektryczne : demontaż lamp oświetleniowych, wymiana łączników instalacyjnych i gniazd wtykowych, zabudowa kabli, uzupełnienie korytek itp.	kpl.	1,000
60	KNR 5-08 512-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw sufitowych, na suficie podwieszonym, 4x40 W zawieszanych	szt	4,000
3	Sekretariat		
61	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,1*3,5+0,8*1,5	m2	19,050
62	KNR 4-01 428-1 Rozebranie podłóg ślepych	m2	19,050
63	KNR 4-01 428-4 Rozebranie legarów 3,5*6	m	21,000
64	KNR 4-01 429-2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - zasypek	m2	19,050
65	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
66	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 19,05*0,12	m3	2,286
67	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [R=9;M=9;S=9;T=9]	m3	2,286
68u	KNR 4-01 1-1 Opłata za utylizację gruzu	m3	2,286
69	KNR 2-02 WACETOB 606-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	19,050
70	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	19,050
71	KNR 2-02 609-4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, każda następna warstwa	m2	19,050
72	KNR 2-02 1102-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	19,050
73	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=3;M=3;S=3]	m2	19,050
74	KNR 2-02 1106-7 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	19,050
75	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5,1+3,45)*2*3,0	m2	51,300
76	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	51,300
77	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	51,300
78	KNR 2-02 2009-7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	51,300
79	KNR 4-01 1205-3 Przyklejenie flizeliny na ścianach	m2	51,300
80	KNR 2-02 2011-2 Okładziny gipsowo-kartonowe gkf , pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm 19,05	m2	19,050
81	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-5 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.płytek 30x30 cm - przyjęto płytkę w cenie 60 zł/m2 (netto)	m2	19,050
82	KNR 2-02 1119-2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą, wym.płytek 10x10 cm (5,1+3,5)*2	m	17,200
83	KNR 2-02 WACETOB 1026-1 Ościeżnice drewniane sosnowe 2,1	m2	2,100
84	KNR 2-02 WACETOB 1020-6 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednokrotnie malowane ,dwuskrzydłowe (z szyldami, klamkami - skrzydła drzwiowe drewniane z drewna sosnowego)	m2	2,100
85	KNR 2-02 1505-5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunt. (powierzchnie wewn.) 19,05	m2	19,050
86	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) 51,3	m2	51,300
87u	KNR 2-02 1-1 Roboty elektryczne : demontaż lamp oświetleniowych, wymiana łączników instalacyjnych i gniazd wtykowych, zabudowa kabli, uzupełnienie korytek itp.	kpl.	1,000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
88	KNR 5-08 512-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw sufitowych, na suficie podwieszonym, 4x40 W zawieszanych	szt	4,000
4	Pomieszczenie kuchni		
89	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,4*3,3	m2	11,220
90	KNR 4-01 428-1 Rozebranie podłóg ślepych	m2	11,220
91	KNR 4-01 428-4 Rozebranie legarów 3,4*5	m	17,000
92	KNR 4-01 429-2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - zasypek	m2	11,200
93	KNR 4-01 819-15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,1*2	m2	4,200
94	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,000
95	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 11,22*0,12 4,2*0,02	m3	1,430
96	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [R=9;M=9;S=9;T=9]	m3	1,430
97u	KNR 4-01 1-1 Opłata za utylizację gruzu	m3	1,430
98	KNR 2-02 WACETOB 606-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	11,200
99	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	11,200
100	KNR 2-02 609-4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, każda następna warstwa	m2	11,200
101	KNR 2-02 1102-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	11,200
102	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=3;M=3;S=3]	m2	11,200
103	KNR 2-02 1106-7 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	11,200
104	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3,4+3,3)*2*3,0	m2	40,200
105	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	40,200
106	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	40,200
107	KNR 4-01 1205-3 Przyklejenie flizeliny na ścianach	m2	40,200
108	KNR 2-02 2011-2 Okładziny gipsowo-kartonowe, gkf pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm 3,4*3,3	m2	11,220

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
109	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-5 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.płytek 30x30 cm	m2	11,220
	3,4*3,3		11,220
110	KNR 2-02 1119-2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą, wym.płytek 10x10 cm	m	13,400
	(3,4+3,3)*2		13,400
111	KNR 2-02 829-7 Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną, wym.płytek 20x20 cm	m2	4,200
	2,1*2,0		4,200
112	KNR 2-02 WACETOB 1026-1 Ościeżnice drewniane sosnowe	m2	2,100
	2,1		2,100
113	KNR 2-02 WACETOB 1020-6 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednokrotnie malowane ,dwuskrzydłowe (z szyldami, klamkami - skrzydła drzwiowe drewniane z drewna sosnowego)	m2	2,100
114	KNR 2-02 1505-5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunt. (powierzchnie wewn.)	m2	11,220
	11,22		11,220
115	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	40,200
	40,2		40,200
116u	KNR 2-02 1-1 Roboty elektryczne : demontaż lamp oświetleniowych, wymiana łączników instalacyjnych i gniazd wtykowych, zabudowa kabli, uzupełnienie korytek itp.	kpl.	1,000
117	KNR 5-08 512-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw sufitowych, na suficie podwieszonym, 4x40 W zawieszanych	szt	2,000
118	KNR 2-15 220-5 Zlewozmywaki stalowe na szafce	szt	1,000
119	KNR 2-02 WACETOB 1030-1 Szafki kuchenne zlewozmywakowe	szt.	1,000
120	KNR 2-15 208-3 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 50 mm	podejście	1,000
121	KNR 2-15 107-2 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, o średnicy nominalnej 20 mm	szt	2,000
122	KNR 2-15 115-1 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,000
5	Korytarz piętro		
123	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	3,500
	1,4*2,5		3,500
124	KNR 2-02 2006-5 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach belkach i ościeżach na zaprawie	m2	3,200
	(2,5+1,4+2,5)*0,5		3,200
125	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	163,650
	(7,0+1,5)*2*3,45		58,650
	(4,0*3+1,5*2)*3,45		51,750
	(9,0+1,5)*2*3,45		72,450
	7*1,5+4,0*3,0+9,0*1,5		36,000
	-55,2		-55,200

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
126	KNR 4-01 WACETOB 1211-4 Opalanie farby olejnej (9,0+1,5)*2*1,15 (4,0*3+1,5)*2*1,15	m2	55,200 24,150 31,050
127	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych 163,65+55,2	m2	218,850 218,850
128	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku 163,65+55,2-36	m2	182,850 182,850
129	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku 7*1,5+4,0*3,0+9,0*1,5	m2	36,000 36,000
130	KNR 0-17 IGM 929-1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa (9,0+1,5)*2*1,5 (4,0*3+1,5)*2*1,5	m2	72,000 31,500 40,500
131	KNR 0-17 IGM 929-3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT 68 o fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	72,000
132	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) (7,0+1,5)*2*3,45 (4,0*3+1,5*2)*3,45 (9,0+1,5)*2*3,45 7*1,5+4,0*3,0+9,0*1,5 -72,0	m2	146,850 58,650 51,750 72,450 36,000 -72,000
133u	KNR 2-02 1-1 Roboty elektryczne : demontaż lamp oświetleniowych, wymiana łączników instalacyjnych i gniazd wtykowych, zabudowa kabli, uzupełnienie korytek itp.	kpl.	1,000
134	KNR 5-08 512-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw sufitowych, na suficie podwieszonym, 4x40 W zawieszanych	szt	4,000
6	Klatka schodowa		
135	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (8,0+2,92)*2*3,45 6,5*4,0 8,0*2,92*2 -20,03	m2	128,038 75,348 26,000 46,720 -20,030
136	KNR 4-01 WACETOB 1211-4 Opalanie farby olejnej (8,0+2,92+6,5)*1,15	m2	20,033 20,033
137	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych (8,0+2,92)*2*3,45 6,5*4,0 8,0*2,92*2	m2	148,068 75,348 26,000 46,720
138	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku (8,0+2,92)*2*3,45 6,5*4,0	m2	101,348 75,348 26,000
139	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku 8,0*2,92*2	m2	46,720 46,720
140	KNR 0-17 IGM 929-1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa (8,0+2,92+6,5)*1,5	m2	26,130 26,130
141	KNR 0-17 IGM 929-3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT 68 o fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	26,130

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
142	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) 101,348+46,72-26,13	m2	121,938
7	Korytarz parter		
143	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,6*2,9	m2	4,640
144	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,000
145	KNR 2-02 2006-5 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach belkach i ościeżach na zaprawie (2,9+1,6+2,9)*0,5	m2	3,700
146	KNR 2-02 1015-1 Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe	m	5,000
147	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2 (z samozamykaczem)	m2	1,800
148	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2,5+2,6+2,5+0,6+4,7+3,1+0,5+2,15 +1,0+1,15+3,2+1,25)*3,77 2,6*2,5+4,7*3,1+2,15*4,2+1,15*3,2 (2,25+1,6+3,0+1,6+3,0+2,25)*3,0 2,25*1,25+3,0*1,6	m2	177,686
149	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych 177,686	m2	177,686
150	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku (2,5+2,6+2,5+0,6+4,7+3,1+0,5+2,15 +1,0+1,15+3,2+1,25)*3,77 (2,25+1,6+3,0+1,6+3,0+2,25)*3,0	m2	136,293
151	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku 2,6*2,5+4,7*3,1+2,15*4,2+1,15*3,2 2,25*1,25+3,0*1,6	m2	41,393
152	KNR 0-17 IGM 929-1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa (2,5+2,6+2,5+0,6+4,7+3,1+0,5+2,15 +1,0+1,15+3,2+1,25)*1,5 (2,25+1,6+3,0+1,6+3,0+2,25)*1,5	m2	58,425
153	KNR 0-17 IGM 929-3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT 68 o fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	58,425
154	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) 177,686-58,425	m2	119,261
155	KNR 2-02 1121-1 Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - przygotowanie podłoża (0,45+0,2)*2,6*2 (0,3+0,2)*1,25*3	m2	5,255
156	KNR 2-02 1118-1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża 2,6*1,55+4,7*3,1+2,15*4,2+1,15*3,2+2,25*1,25+3,0*1,6	m2	38,923
157	KNR 2-02 1121-5 Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - wym.płytek 30x30 cm	m2	5,255
158	KNR 2-02 1118-10 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 40x40 cm	m2	38,923
159	KNR 2-02 1122-2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - przygotowanie podłoża - cokolik o wys.15 cm	m	5,000



Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
160	KNR 2-02 1122-8 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek - cokolik o wys.15 cm	m	5,000
161	KNR 2-02 1120-1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - cokolik 10 cm	m	36,550
	2,6+1,55+1,55+1,6+4,7+3,1+0,5+3,2+1,15+1,0+2,15+1,0+2,25+1,6+3,0+1,6+1,75+2,25	36,550	
162	KNR 2-02 1120-3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą kombinowaną, wym.płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm	m	36,550
163	KNR 5-08 512-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw sufitowych, na suficie podwieszonym, 4x40 W zawieszanych	szt	4,000

----- Koniec wydruku -----