

Nawierzchnia placu przed amfiteatrem w Miłowie

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Identyfikator kosztorysu: NAWIERZCHNIE WOKÓŁ AMFITEATRU W MIŁOWIE  
(PROJEKT)

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2015-05-12 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Plac przed amfiteatrem		
1	KNR 2-31 813-1 Rozebranie krawężników betonowych o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej	m	115,000
2	KNR 2-31 812-3 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 0,25*0,25*115	m3 7,188	7,188
3	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	7,188
4	KNR 2-31 401-4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV	m	35,000
5	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 115*0,3*0,3 35*0,2*0,2	m3 10,350 1,400	11,750
6	KNR 2-31 403-1 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej - założono wykorzystanie istniejących krawężników z rozbiórki [R=1,5]	m	115,000
7	KNR 2-31 407-2 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	35,000
8	KNR 2-31 107-1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - wyprofilowanie nawierzchni do projektowanych spadków 1233*0,1	m3 123,300	123,300
9	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	1 233,000
10	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=5]	m2	1 233,000
11	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z wykonaniem napisu miejscowości)	m2	1 200,000
12	KNR 2-31 508-7 Płace kostki kamiennej granitowej nieregularnej o wys.10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (logo miejscowości Miłówka wykonane z kostki granitowej wg. projektu)	m2	33,000
2	Parking		
13	KNR 2-31 102-1 Koryta wykonywane na poszerzeniach na jezdniach, głębokość 10 cm, grunt kat.II-IV	m2	230,000
14	KNR 2-31 102-2 Koryta wykonywane na poszerzeniach na jezdniach, każde dalsze 5 cm głębokości pow.10 cm, grunt kat.II-IV [RMS=4]	m2	230,000
15	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, gruni kat.I-III 230*0,3	m3 69,000	69,000
16	KNNR 1 504-3 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów	m3	69,000
17	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	230,000
18	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	230,000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
19	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	230,000

----- Koniec wydruku -----