

# Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>				
1.1 KNNR 1/111/2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	0,094		km
<b>2 Roboty ziemne</b>				
2.1 KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - wykop pod korytka ściekowe szer. 50 cm gr. 30 cm	2,50		m3
2.2 KNNR 1/208/2 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10-t	2,50	4,00	m3
<b>3 Podbudowy</b>				
3.1 KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm	28,20	2,00	m2
<b>4 Korytka ściekowe, płyty ażurowe</b>				
4.1 KNNR 6/606/4	Ścieki z elementów betonowych, szer. 50 cm, gr. 15 cm na betonie B-15 gr. 10 cm	25,00		m
<b>5 Regulacja pokryw studni</b>				
5.1 KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki teleskopowe kanalizacji sanitarnej fi 300	2,00		szt
5.2 KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studnie kanalizacji sanitarnej fi 600	1,00		szt
5.3 KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne 400x600	1,00		szt
<b>Nawierzchnia</b>				
6.1 KNNR 6/1005/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona	368,80		m2
6.2 KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulcją asfaltową	737,60		m2
6.3 KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	368,80	0,50	m2
6.4 KNNR 6/308/7 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), dodatek za dalszy 1-km przewozu ponad 5-km, samochód 5-10-t (1)	18,35		t
6.5 KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	368,80		m2
6.6 KNNR 6/309/7 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), dodatek za dalszy 1-km przewozu ponad 5-km, samochód 5-10-t (1)	37,62	20,00	t

NADZOR I PROJEKTY  
BUDOWLANE  
mgr inż. Marek Mieszczak  
RODZIMY WŁADZKI  
ul. Słoneczna 14 34-221 Lekawica  
NIP 883-112-65-70

mgr inż. Marek Mieszczak  
Uprawnienia budowlane do  
projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej.  
Nr ewid. SKK/1899/POOD/07