

Przedmiar robót

STAROSTWO POWIATOWE
w Żywcu
ul. Krasinśkiego 13
34-300 ŻYWIEC
-48-

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze						
1.1 KNNR 1/111/2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim					
				0,289		km
1.2 KNR 231/817/5	Rozebranie ścieków z elementów betonowych, 15x50					
				72,00		m
1.3 KNNR 1/208/2 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10-t					
				5,40	4,00	m3
2 Roboty ziemne						
2.1 KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - wykop pod dren					
				7,70		m3
2.2 KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - wykop pod korytka ściekowe szer. 50 cm gr. 30 cm					
				25,15		m3
2.3 KNNR 1/208/2 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10-t					
				32,85	4,00	m3
3 Koryto drogowe						
3.1 KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny					
				506,40		m2
4 Podbudowy						
4.1 KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm					
				506,40	2,00	m2
4.2 KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 15-cm					
				141,60		m2
5 Korytka ściekowe, płyty ażurowe						
5.1 KNNR 6/606/4	Ścieki z elementów betonowych, szer. 50 cm, gr. 15 cm na betonie B-20 gr. 10 cm					
				158,00		m
5.2 KNNR 1/514/1	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - zabezpieczenie skarpy rowu					
				19,80		m2
6 Regulacja pokryw studni						
6.1 KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki teleskopowe kanalizacji sanitarnej					
				5,00		szt
6.2 KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studnie kanalizacji sanitarnej fi 600					
				2,00		szt
7 Nawierzchnia						
7.1 KNNR 6/1005/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona					
				900,10		m2
7.2 KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulcją asfaltową					
				1 800,20		m2
7.3 KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t					
				422,50	0,50	m2
7.4 KNNR 6/308/7 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), dodatek za dalszy 1-km przewozu ponad 5-km, samochód 5-10-t (1)					
				21,02		t
7.5 KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t					
				457,60		m2
7.6 KNNR 6/309/7 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), dodatek za dalszy 1-km przewozu ponad 5-km, samochód 5-10-t (1)					
				45,53	20,00	t
7.7 KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t					
				880,10		m2
7.8 KNNR 6/309/7 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), dodatek za dalszy 1-km przewozu ponad 5-km, samochód 5-10-t (1)					
				89,77	20,00	t

NADZORY I PROJEKTY BUDOWLANE

mgr inż. Marek Mieszczak
KOCILZ RYCHWAŁDZKI
ul. Słoneczna 14 34-321 Łękawica
NIP 653-112-65-70
mgr inż. Marek Mieszczak
Uprawnienie budowlane do
projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej.
Nr ewid. SLK|1899|POOD|07