

"Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie w Gminie Miłówka"  
Remont pomieszczeń zajmowanych na potrzeby punktu konsultacyjnego działającego przy Urzędzie Gminy w Miłówce

Identyfikator kosztorysu: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ - PUNKT KONSULTACYJNY  
(2016)

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2016-07-04 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	7,000
2	KNR 4-01 354-7 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	4,000
3	KNR 4-01 348-3 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły (5,4+2,0+1,0+2,0+3,3+1,0+1,0)*2,95	m2	46,315
4	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (5,3*7,0)+(2,5*3,3)+(1,7*1,6)	m2	48,070
5	KNR 4-01 212-2 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm	m3	1,000
6	KNR 4-02 132-1 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000
7	KNR 4-02 233-6 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 50 mm	szt	1,000
8	KNR 4-02 233-8 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 110 mm	szt	1,000
9	KNR 4-02 235-4 Demontaż urządzeń sanitarnych - zmywaka kuchennego	kpl	1,000
10	KNR 4-02 230-8 Demontaż rury z PCW o średnicy 75-110 mm na ścianach budynku	m	3,000
11	KNR 4-02 235-8 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1,000
12	KNR 4-02 114-1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	m	5,000
13	KNR 4-02 521-2 Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl	4,000
14	KNR 4-01 329-3 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły 0,8*1,1*0,65 1,1*1,8*0,65*2 1,1*2,1*0,3	m3	3,839
15	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 46,315*0,15 48,07*0,015 3,839 1,0	m3	12,507
16	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	12,507
2	Roboty budowlane		
17	KNR 4-01 313-4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,4*3*2 1,4*2	m	11,200
18	KNR 4-01 313-6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych, jako oddzielna robota do I NP 100 mm	koniec	16,000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
19	KNR 4-01 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego 1,0*2,0*0,5*3	m3	3,000
	3,000		
20	KNR 4-01 708-3 Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ościeży do 40 cm 5*4	m ościeży	20,000
	20,000		
21	KNR 4-01 711-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2	m2	20,000
22	KNR 4-01 726-3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2	m2	10,000
23	KNR 4-01 713-1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia przecieranego tynku na ścianach z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet (7,0+5,5)*2*3,0 (4,0+2,7)*2*3,0	m2	115,200
	75,000 40,200		
24	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku (7,0+5,5)*2*3,0 (4,0+2,7)*2*3,0	m2	115,200
	75,000 40,200		
25	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2701-1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami sufitowymi Armstrong	m2	50,602
26	KNR 2-02 1003-6 Okna drewniane zespolone jednodzielne jednorzędowe o pow.do 2.0 m2 1,05*1,75*4	m2	7,350
	7,350		
27	KNR 2-02 WACETOB 1040-1 Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe zewnętrzne z samozamykaczem 1,1*2,0	m2	2,200
	2,200		
28	KNR 2-02 1015-1 Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe	m	20,000
29	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2 0,9*2,0*4	m2	7,200
	7,200		
30	KNR 4-01 920-20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamek z sztyldami	szt	4,000
31	KNR 2-02 2003-4 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo 100-02 5,5*3,0 2,0*3,0	m2	22,500
	16,500 6,000		
32	KNR 2-02 829-7 Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną, wym.płytek 20x20 cm 1,7*4*3 2,0*2,0	m2	24,400
	20,400 4,000		
33	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (4,49+5,0)/2*5,52 2,0*1,4 2,0*4,0 1,7*1,7 4,0*2,68	m2	50,602
	26,192 2,800 8,000 2,890 10,720		
34	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2805-6 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.płytek 40x40 cm - należy przyjąć płytkę posadzkową w cenie 60,- zł/m2	m2	50,602

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
35	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-2 Cokołiki z płytek o wymiarach 12.5x25 cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 (5,0+5,5)*2 21,000 (1,98+1,4)*2 6,760 (1,98+3,98)*2 11,920 (4,0+2,68)*2 13,360	m	53,040
36	KNR 2-02 129-2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad 1 m	szt	4,000
37	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych 115,2+22,5*2 160,200	m2	160,200
38	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) 160,2 160,200	m2	160,200
39u	1-3 Wentylacja mechaniczna z pomieszczenia WC wraz z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego	kpl.	1,000
40u	1-1 Zadaszenie z poliweglanu nad drzwiami wejściowymi 2,0*1,0 2,000	m2	2,000
41u	1-2 Dostosowanie nawierzchni z kostki betonowej przed nowym wejściem do budynku	m2	4,000
3	Instalacje sanitarne		
42	KNR 4-01 210-2 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego o przekr.do 0.040 m2	m	7,000
43	KNR 2-15 228-4 Rurociągi z PCW w gotowych wykopach wewnątrz budynków - średnica rurociągu 160 mm	m	5,000
44	KNR 2-15 228-3 Rurociągi z PCW w gotowych wykopach wewnątrz budynków - średnica rurociągu 110 mm	m	5,000
45	KNR 2-15 205-2 Rurociągi z PCW na ścianach łączone metodą wciskową, o średnicy 50 mm	m	6,000
46	KNR 2-15 208-3 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 50 mm	podejście	2,000
47	KNR 2-15 208-5 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 110 mm	podejście	1,000
48	KNR 4-01 207-3 Wypełnienie bruzd w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobotonem, przekrój do 0.045 m2	m	7,000
49	KNR 2-15 103-3 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 25 mm	m	15,000
50	KNR 2-15 107-2 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, o średnicy nominalnej 20 mm	szt	3,000
51	KNR 2-15 115-1 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15 mm	szt	2,000
52	KNR 2-15 221-2 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1,000
53	KNR 2-15 220-5 Zlewozmywaki stalowe na szafce	szt	1,000
54	KNR 2-15 212-1 Wpusty żeliwne o średnicy 50 mm podłogowe	szt	1,000
55	KNR 2-15 224-3 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany - "Kompakt"	kpl	1,000
56	KNR 2-15 WACETOB 135-1 Zawór czepalny o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,000
57	KNR 2-15 422-1 Rury przyłączone do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy 10-15 mm	kpl	5,000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
58	KNR 2-15 419-4 Grzejniki stalowe 2-płytowe GP-4 o długości 1060 mm z głowicą termostaticzną	kpl	5,000
4	Instalacje elektryczne		
59	KNR 5-18 1204-1 [R=0,955] Wypusty oświetleniowe w pomieszczeniach administr. wyk.przewodami ADYt układanymi w tynku na wyłącznik 2-biegunowy 6 A	szt	6,000
60	KNR 5-18 1204-3 [R=0,955] Wypusty oświetleniowe w pomieszczeniach administr. wyk.przewodami ADYt układanymi w tynku na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10 A	szt	7,000
61	KNR 5-18 1204-2 [R=0,955] Wypusty oświetleniowe w pomieszczeniach administr.wiejskich wyk.przewodami ADYt układanymi w tynku na lampy oświetlenowe	szt	14,000
62	KNR 5-08 511-18 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych zawieszanych 4x40 W	szt	14,000
63u	1-1 Wykonanie instalacji internetowej w pomieszczeniach	kpl.	1,000

----- Koniec wydruku -----