

KARTA TYTUŁOWA

**PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA PIĘTRA
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO SKRZYDŁA BUDYNKU GIMNAZJUM
NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z MODERNIZACJĄ CZĘŚCI PARTERU
W CELU LOKALIZACJI NOWEJ KUCHNI PRZEDSZKOLNEJ
ORAZ BUDOWĄ NOWEGO WĘZŁA SANITARNEGO
W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO MAGAZYNU**

INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT ST 01/ IS

Inwestor:

URZĄD GMINY MIŁÓWKA
UL. JANA KAZIMIERZA 123
34-360 MIŁÓWKA

Adres inwestycji:

34-360 MIŁÓWKA ul. SPORTOWA 15
DZ. NR 4141/7 OBRĘB EW.: 0003 MIŁÓWKA

Projektant :

mgr inż. Danuta Wawrzyńczyk
Uprawnienia projektowe 126 /89 B-B

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA	2
1. WSTĘP	3
1.1 Przedmiot Specyfikacji	3
1.2 Podstawa sporządzenia specyfikacji	3
1.3 Zakres stosowania Specyfikacji	4
1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją	4
1.5 Roboty przygotowawcze	4
1.6 Roboty montażowe	4
1.7 Określenia podstawowe	4
1.8 Ogólne informacje dotyczące robót	5
1.9 Ochrona własności publicznej	5
1.10 MATERIAŁY I URZĄDZENIA	5
2. SPRZĘT	5
3. TRANSPORT	6
4. WYKONANIE ROBÓT	6
4.1 Ogólne wymagania	6
4.2 Wymagania szczegółowe	6
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	7
5.1 Ogólne zasady kontroli jakości	7
5.2 Kontrola jakości materiałów	7
5.3 Kontrola szczelności instalacji	7
6. ODBIÓR ROBÓT	8
7. PŁATNOŚCI	8
8. WARUNKI OGÓLNE	9

Załączniki

1. Załącznik nr 1. – Zestawienie materiałów
2. Załącznik nr 2. – Przedmiar Robót I etap
3. Załącznik nr 3. – Przedmiar Robót II etap

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem instalacji sanitarnych dla przebudowywanego piętra południowo zachodniego skrzydła budynku gimnazjum na przedszkole oraz modernizacji części parteru na kuchnię .

Specyfikacja obejmuje następujące instalacje:

1. – Instalację centralnego ogrzewania
2. – Instalację wentylacji i klimatyzacji
3. – Instalację wodociągową
4. – Instalację c.w.u. z cyrkulacją
5. – Instalację kanalizacji sanitarnej.

Specyfikacji nadano numer ST 01 /IS

Numery pozycji wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

1. – Instalacje centralnego ogrzewania

45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

3.– Instalacje wentylacji i klimatyzacji :

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331211-8 - Instalowanie wentylacji zewnętrznej

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4. – Instalacje wodne i kanalizacyjne:

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków

5. – Wspólne dla wszystkich robót / instalacji objętych specyfikacją:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

1.2 Podstawa sporządzenia specyfikacji.

Specyfikację sporządzono na podstawie :

- Projektu budowlano wykonawczego instalacji sanitarnych
- Zestawienia materiałów i urządzeń dla przyjętych rozwiązań w projekcie – załącznik nr 1 do specyfikacji
- Przedmiaru robót dla projektowanego zakresu budowy – załącznik nr 2 do specyfikacji

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna zwana dalej w skrócie Specyfikacją stanowi łącznie z projektem budowlanym dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. Specyfikacja Techniczna i Projekt Budowlany wzajemnie się uzupełniają.

1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji określają standard przyjętych rozwiązań dla poszczególnych instalacji oraz dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem instalacji zgodnie z przedmiotem specyfikacji wg p. 1.1.

Zakres robót co do ilości i nakładów normatywnych należy rozpatrywać w łącznie z Dokumentacją Techniczną, opisem robót zawartym w katalogach KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNP, do których odnoszą się poszczególne pozycje Przedmiaru Robót.

Roboty wykonywane będą w dwóch etapach : pierwszy etap obejmuje roboty adaptacyjne istniejących pomieszczeń nad salami przedszkolnymi w części południowej skrzydła przedszkolnego oraz wydzielenia węzła sanitarnego w części szkolnej. Pozostałe prace wykonywane będą w drugim etapie .

1.5 Roboty przygotowawcze

- Sporządzenie harmonogramu robót.
- Przygotowanie i zabezpieczenie miejsc składowania poszczególnych instalacji.
- Przygotowanie i zabezpieczenie miejsc montażu poszczególnych instalacji.
- Zakup i dostawa na miejsce montażu wszystkich urządzeń i materiałów. wyspecyfikowanych dla każdej instalacji.
- Inwentaryzacja wskazanych miejsc włączenia do istniejących instalacji wewnątrz budynku : grzewczej , wodociągowej i kanalizacyjnej.
- Przeprowadzenie uzgodnień w zakresie sposobu włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
- Wytyczenie tras prowadzenia instalacji zewnętrznych.

1.6 Roboty montażowe

- Montaż urządzeń objętych dostawą zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej. kartami gwarancyjnymi urządzeń oraz wytycznymi technologicznymi.
- Próby ciśnieniowe wszystkich instalacji.
- Rozruchy i odbiory techniczne poszczególnych instalacji.
- Dokumentacja powykonawcza dla każdej instalacji.

1.7 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe związane z montażem instalacji zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji, Opracowanie COBRTI INSTAL:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| Instalacje centralnego ogrzewania | - zeszyt nr 2. |
| Instalacje wentylacji | - zeszyt nr 5. |
| Instalacje grzewcze | - zeszyt nr 6. |
| Instalacje wodociągowe | - zeszyt nr 7. |
| Instalacje kanalizacyjne | - zeszyt nr 1. |

1.8 Ogólne informacje dotyczące robót

Ogólne informacje wykonania robót zawarto w specyfikacji ogólnej oraz dokumentacji projektowej – projekt budowlany instalacji sanitarnych.

Całość robót należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422).

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz warunkami ogólnymi do Umowy, przepisach BHP, i ppoż.

Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak wygradzenia, znaki ostrzegawcze, rusztowania, podpory, osłony, pojemniki na odpady powstałe w czasie montażu. Koszt zabezpieczenia oraz wywieżenia odpadów należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.

Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót i planując swoje roboty uwzględnił wszystkie dodatkowe wymogi umożliwiające ich przeprowadzenie.

W związku z tym roboty wymienione w zakresie Specyfikacji i w terminie ustalonym w Umowie, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Umowy.

1.9 Ochrona własności publicznej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej, to Wykonawca na własny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

W sytuacjach przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.

Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

1.10 MATERIAŁY I URZĄDZENIA

Materiały i urządzenia zostały opisane w zestawieniu materiałów - załącznik nr 1.

Zastosowane urządzenia i materiały wyznaczają standard przyjętych rozwiązań i stanowią odniesienie w przypadku zastosowania innych urządzeń lub materiałów.

Przyjęcie innych urządzeń lub materiałów musi spełniać wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne. Zaproponowane innych urządzeń i materiałów i powinno być wykazane w ofercie wykonawczej.

2. SPRZĘT

Wykonawca przystępując do montażu poszczególnych instalacji oraz robót dodatkowych zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót.

Montaż urządzeń oraz montaż poszczególnych instalacji należy wykonywać przy pomocy standardowych - powszechnie stosowanych narzędzi instalacyjnych, zgodnie z technologią wykonania poszczególnych instalacji określoną w dokumentacji projektowej.

Wykopy dla rurociągów i uzbrojenia zewnętrznego wykonać przy pomocy koparki.

Zastosowane urządzenia pomiarowe służące do pomiaru temperatury, ciśnienia, przepływu powinny odpowiadać wymaganiom prowadzonych pomiarów oraz posiadać atesty.

3. TRANSPORT

Materiały dostarczane na budowę muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Do transportu materiałów należy użyć samochodu dostawczego o ładowności dostosowanej do ilości oraz tonażu przewożonego materiału.

Urządzenia wielkogabarytowe np. centrale wentylacyjne, klimatyzatory, transportować na miejsce montażu przy zastosowaniu wysięgnika / platformy wyładowczej. Transport wewnątrz budynku wszystkich materiałów instalacyjnych oraz montażowych odbywać się będzie ręcznie. Transport wszystkich materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1 Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową , z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z w/w dokumentami .

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Technicznej i Przedmiarze Robót zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca zobowiązany jest również zapoznać się dokładnie z instrukcjami montażowymi - dokumentacją techniczno ruchową urządzeń wchodzących w skład instalacji i ściśle ich przestrzegać. Wykonawca udziela gwarancji na poprawność działania urządzenia.

Decyzje o ewentualnych zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu.

Jeżeli po zamontowaniu urządzeń lub elementów instalacyjnych wykonywane są dalsze roboty wykończeniowe mogące spowodować ich uszkodzenie, to należy urządzenia odpowiednio zabezpieczyć.

4.2 Wymagania szczegółowe

Wymagania szczegółowe w zakresie montażu poszczególnych instalacji wydano w projekcie budowlano wykonawczym instalacji . Do zakresu Wykonawcy wchodzi również :

- Inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia technicznego i ustalenie z zamawiającym ewentualnych przekładek istniejących instalacji,
- Zakup i dostarczenie na miejsce montażu wszystkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących,
- Zamontowanie wszystkich elementów instalacyjnych na każdej instalacji zapewniając ciągłość instalacyjną zgodnie z Dokumentacją Projektową;
- Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych dla rurociągów stalowych ;
- Wykonanie termoizolacji na rurociągach prowadzących czynniki grzewcze dla zminimalizowania strat ciepła na przesyłach ;

- Wykonanie termoizolacji na rurociągach prowadzących zimną wodę i czynnik chłodniczy dla wyeliminowania kondensacji na powierzchniach
- Podłączenie energii elektrycznej do wszystkich urządzeń wymagających zasilania elektrycznego oraz sterowania i automatycznej regulacji;
- Przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników w postaci protokołów odbiorów;
- Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy);
- Wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi ;
- Wykonanie oznaczeń rurociągów zgodnie z PN-70/N-01270 w miejscu włączenia do istniejących instalacji
- Wykonanie obróbki budowlanej z uszczelnieniem przejść instalacji rurowych przez przegrody budowlane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wymogami ppoż. ;
- Zapewnienie koordynacji wszystkich branż na miejscu montażu ;
- Przeprowadzenie szkolenia personelu zamawiającego / użytkownika, wraz z przekazaniem odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie;
- Dostarczenie dla wszystkich materiałów i urządzeń wymaganych certyfikatów zgodności , atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
- Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji;
- Przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych;
- Zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie gwarancyjnym.
-

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1 Ogólne zasady kontroli jakości

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, instrukcjami montażu zastosowanych systemów, dokumentacją techniczno ruchową (DTR – ki) i poleceniami Inspektora Nadzoru – realizacja wpisów do dziennika budowy .

5.2 Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

5.3 Kontrola szczelności instalacji

Wszystkie instalacje należy poddać próbie szczelności . Wymagania dla poszczególnych instalacji zawarte są w wytycznych COBRTI Instal . Z każdej próby ciśnienia należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez kierownika robót / kierownika budowy i Wykonawcę.

6. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i regulacje dały wyniki pozytywne.

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór Kierownika budowy.

Odbioru robót powinien dokonać Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy Robót - Kierownika Budowy / Kierownika Robót .

Odbiory międzyoperacyjne

Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu:

- przebiegu tras poszczególnych instalacji,
- szczelności połączeń instalacyjnych ,
- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
- lokalizacji krutek nawiewnych wywiewnych , grzejników , przyborów sanitarnych i punktów czerpalnych.

Odbiór częściowy

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. przebicia, wykopy , bruzdy podposadzkowe i inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym wszystkich instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności oraz skuteczności każdej instalacji oraz sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną.

Dokumentacja techniczna powykonawcza

Na zakończenie procesu inwestycyjnego Wykonawca oprócz w/w dokumentów dostarcza dokumentację powykonawczą zawierającą:

- Projekt techniczny opatrzony opisem dokumentacja powykonawcza, jeżeli w czasie montażu nie wnoszono rozwiązań zamiennych lub projektu powykonawczego, na którym naniesione zostaną wszystkie zmiany dokonane w trakcie montażu instalacji. Rysunki powinny umożliwiać lokalizację poszczególnych elementów zamontowanej instalacji oraz identyfikację zastosowanych zmian .
- Projekt powykonawczy w obu przypadkach powinien potwierdzić kierownik robót instalacyjnych
- Dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT
- Atesty i dopuszczenia na zastosowane materiały
- Instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi
- Wykonawca ma dostarczyć wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej.

7. PŁATNOŚCI

Ogólne warunki płatności określa specyfikacja ogólna oraz umowa z Zamawiającym.

Jednostkami obmiaru wykonanych robót dla przedmiotu specyfikacji są wielkości ustalone w umowie z zamawiającym lub wg przedmiaru robót – załącznik nr2 .

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

- zakup materiałów i urządzeń,
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,
- składowanie i magazynowanie materiałów i urządzeń na budowie ,
- przygotowanie stanowiska robót – montażu ,
- montaż urządzeń oraz poszczególnych instalacji
- wykonanie wszystkich podejść i przyłączy,
- wykonanie okablowania urządzeń wymagających sterowania, podłączenie sterowników,
- wykonanie prób szczelności w tym koszt materiałów pomocniczych,
- wykonanie płukania instalacji w tym koszt materiałów pomocniczych,
- wykonanie izolacji termicznej kanałów, rurociągów, armatury,
- wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych.

8. WARUNKI OGÓLNE

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji zgodnie z zamówieniem przetargowym i opisanej w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji zamawiającego .

Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji swojego zakresu prac z innymi wykonawcami na budowie.

Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania poszczególnych instalacji z innymi branżami Wykonawca będzie realizować na własny koszt.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urządzenie niezgodne z dokumentacją bez uzgodnienia z inwestorem będzie obciążony kosztami jego demontażu, zakupu i ponownym montażem urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową.

Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w każdym przypadku musi uzyskać jego pisemne zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru / Inżyniera budowy / Kierownika budowy. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, urządzeń i instalacji.

Rysunki i część opisowa dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić wszelkie wątpliwości .

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty, tak aby spełniać obowiązujące przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzi próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela Inwestora.

Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją.

Uwaga ! Włączenia kanalizacyjne wykonywać w uzgodnieniu z właścicielem sieci / odbiorcą ścieków.

Opracowanie : mgr inż. Danuta Wawrzyńczyk
Czerwiec 2017 r.