

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Prace pomiarowe			
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,520		km
1.2 KNNR 1/102/4 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszybie gęste (powyżej 60 % powierzchni)	0,06		ha
1.3 KNNR 1/101/3 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 20-30 cm	16,00		szt
1.4 KNNR 1/101/4 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 31-40 cm	11,00		szt
1.5 KNNR 1/101/5 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 41-50 cm	3,00		szt
2 Roboty ziemne			
2.1 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III	421,00		m3
2.2 KNNR 1/208/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10-t	421,00	4	m3
3 Podbudowy			
3.1 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm	1 684,00		m2
3.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	312,00		m2
4 Nawierzchnia			
4.1 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	1 580,00		m2
4.2 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem	3 160,00		m2
4.3 KNNR 6/308/1 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód do 5-t	1 580,00		m2
4.4 KNNR 6/308/7 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), dodatek za dalszy 1-km przewozu ponad 5-km, samochód 5-10-t (1)	157,21	20,00	t
4.5 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	1 580,00		m2
4.6 KNNR 6/309/7 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), dodatek za dalszy 1-km przewozu ponad 5-km, samochód 5-10-t (1)	161,16	20,00	t

NADZORY I PROJEKTY LUDOWLANE

mgr inż. Marek Mieszczak
KOŁARZ RYCHWAŁDZKI
ul. Składowa 14 34-321 Łekawica
NIP 552-112-65-70

mgr inż. Marek Mieszczak
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej.
Nr ewid. SLK/1899/POOD/07