

## Przedmiar robót

STAROSTWO POWIATOWE  
w Żywcu  
ul. Krasńskiego 13  
34-300 ŻYWIEC  
-48

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Prace pomiarowe</b>				
1.1 KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,173		km
<b>2 Pobocza</b>				
2.1 KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm	173,00	0,50	m2
<b>3 Nawierzchnia</b>				
3.1 KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	932,10		m2
3.2 KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem	932,10		m2
3.3 KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	932,10		m2
3.4 KNNR 6/309/7 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), dodatek za dalszy 1-km przewozu ponad 5-km, samochód 5-10-t (1)	95,07	20,00	t
<b>4 Oznakowanie poziome</b>				
4.1 KNNR 6/705/2	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawężnikowe ciągłe, malowanie mechaniczne	22,2		m2

NADZORY I PROJEKTY  
BUDOWLANE  
mgr inż. Marek Mieszczak  
RODZIMY RYCHWAŁDZKI  
ul. Słoneczna 14 34-321 Łekawica  
NIP 663-112-65-70

mgr inż. Marek Mieszczak  
Uprawnienia budowlane do  
projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej.  
Nr ewid. SLK/1899/PQOD/07