

Kosztorys ofertowy.

ZADANIE:

**PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W GMINIE MIŁÓWKA W ZAKRESIE
OZNAKOWANIA NOWYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH.**

L.p.	Opis pozycji	Jedn. obmiaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość pozycji netto
1	Tarcza znaku z blachy ocynkowanej, krawędź podwójnie zagięta, folia II generacji, znaki typu R-2 „szlak rowerowy międzynarodowy”, wielkość 200mm x 200mm.	szt.	18		
2	Tarcza znaku z blachy ocynkowanej, krawędź podwójnie zagięta, folia II generacji, znaki typu R-2a „zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego”, wielkość 200mm x 200mm.	szt.	19		
3	Tarcza znaku z blachy ocynkowanej, krawędź podwójnie zagięta, folia II generacji, znaki typu T-3a „koniec” lub „początek”, wielkość średnia.	szt.	2		
3	Słupek do znaków pionowych ocynkowany z zaślepką, średnica 60mm: 3,20m x 34szt.= 108,80m	m	108,80		
4	Obejma do montażu znaku drogowego: 78 szt.	szt.	78		
5	Montaż słupka drogowego, fundament betonowy: 34szt.	szt.	34		
6	Montaż tarczy znaku drogowego: 39szt.	szt.	39		
	Wartość kosztorysu	Razem	Netto:		
	Wartość kosztorysu	Razem	Brutto		

Wartość kosztorysu brutto:zł

(słownie: /100)

DATA:

WYKONAWCA:

.....