

RRG.271.5.1.2017

Milówka, dnia 07.09.2017 r.

**Uczestnicy Postępowania
Przetargowego**

Dotyczy: zadania pn. **Budowa transgranicznej słowacko – polskiej trasy turystycznej.**
Postępowanie RRG.271.5.2017

Wójt Gminy Milówka informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem jak wyżej wpłynęły do Zamawiającego w dniu 05.09.2017 r. poniższe zapytania, na które udziela się odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy przedmiotowe zadania będą wykonywane w oparciu o pozwolenie na budowę.

Odp. 1. Zgodnie z zapisem SIWZ Dział II pkt.2:

Zadanie nr 1 – „Przebudowa parkingu- punkt „parkuj i jedź” pomiędzy Szkołą Podstawową a budynkiem Urzędu Gminy w Milówce, ul. Dworcowa na dz. ew. nr 4080/1”

Projekt budowlany objęty jest Decyzją pozwolenia na budowę

Zadanie nr 2 – „Modernizacja polegająca na remoncie placu parkingowego przy ul. Mostowej w Milówce na dz. ew. nr 129817”

Projekt techniczny objęty jest przyjętym przez Starostwo Powiatowe w Żywcu zgłoszeniem dotyczącym zamiaru wykonania robót budowlanych

Zadanie nr 3 - „Modernizacja polegająca na remoncie placu parkingowego przy ul. Parkowej w Milówce na dz. ew. nr 4232 oraz 4212”

Projekt techniczny objęty jest przyjętym przez Starostwo Powiatowe w Żywcu zgłoszeniem dotyczącym zamiaru wykonania robót budowlanych.

Zadanie nr 4 – „Budowa drogi rowerowej pod mostem na rzece Sole w ciągu ul. Grunwaldzkiej wraz z jej zabezpieczeniem, łączącej dwa odcinki istniejącej drogi rowerowej”

Projekt budowlany objęty jest Decyzją pozwolenia na budowę

Pytanie 2.

Czy Zamawiający posiada projekt wykonawczy kanalizacji i odwodnienia dla poszczególnych części zadania (plan sytuacyjny i profile)

Odp. 2. Zadanie nr 1 Zamawiający umieścił Zał. nr 9 – Projekt ul. Dworcowa uzgodnienia, stanowiący opis wykonawczy wykonania kanalizacji.

Zadanie nr 2 projekt techniczny obejmuje remont istniejącego odwodnienia.

Zadanie nr 3 projekt techniczny obejmuje remont istniejącego odwodnienia.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści fakturowanie częściowe robót.

Odp. 3. Zamawiający nie dopuszcza częściowego fakturowania robót w żadnej części zamówienia.

Pytanie 4.

Czy mają Państwo pozwolenie na wyburzenie budynków dla części I.

Odp. 4 Zamawiający posiada stosowne pozwolenie.

Pytanie 5.

Skąd wynika wartość pozycji 2.2 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. po zagęszczeniu 20 cm- na każdy dalszy cm – 4500m².

Odp. 5 Jest to podbudowa z kruszywa naturalnego na powierzchni $90,00\text{m}^2$ pod stopą muru żelbetowego ($45,00\text{m} \times 2,00\text{m}$) o grubości średnio 50cm - zagęszczona warstwa przed wykonaniem stopy.

Pytanie 6.

Gdzie została ujęta nawierzchnia z betonu cementowego na ścieżce rowerowej wzdłuż muru oporowego.

Odp. 6 Nawierzchnia z betonu cementowego została ujęta w Przedmiarze robót w Rozdziale 5. BETON, poz. 1- Betonowanie stóp, płyt i ław fundamentowych przy użyciu pompy na samochodzie - nawierzchnia ścieżki, w ilości $21,24\text{m}^3$.

Pytanie 7.

Gdzie został ujęty dren przy murze oporowym.

Odp. 7 Brak tej pozycji w Przedmiarze - Zamawiający załącza poprawiony Przedmiar Robót jako załącznik nr 10 o nazwie : **Aktualny przedmiar robót droga rowerowa pod mostem**. Dren został ujęty w Rozdziale 4 FUNDAMENTOWANIE, pozycja 8.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający posiada projekt wykonawczy dla umocnienia palami.

Odp. 8 Zamawiający nie posiada opracowania o nazwie „Projekt wykonawczy” dla umocnienia palami. Szczegóły połączenia pali żelbetowych $\phi 600\text{mm}$ z murem oporowym przewidziane są jako typowe - zbrojenie główne (podłużne) pali będzie zakotwione w części pionowej muru oporowego, z zachowaniem normowych długości kotwienia.

Pytanie 9.

Która pozycja kosztorysowa dotyczy wykonania projektowanego umocnienia terenu między ist. stożkami nasypu a proj. ścieżką rowerową.

Odp. 9 Wykonanie robót określonych na rysunku jako: „Projektowane umocnienie terenu między ist. stożkami nasypu a proj. ścieżką rowerową” zostało ujęte w Przedmiarze robót w Rozdziale 8. INNE ROBOTY MOSTOWE, pozycje nr: 1,2 i 3- należy wykonać umocnienie z płyt betonowych ażurowych $90 \times 60 \times 10\text{cm}$ na podsypce cementowo- piaskowej gr. 10cm na powierzchni $130,00\text{m}^2$.

Powyższe wyjaśnienia stanowią nieodłączny element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

W O J T

Robert Piętka