

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty budowlane			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i	m2		
d.1	0101-01	chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm			
		3,14 * 8 * 8 + 15	m2	215,960	
				RAZEM	215,960
2	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach	m		
d.1	0401-02	20x20 cm w gruncie kat.III-IV			
		2 * 3,14 * 8 + 5,8 * 2 + 7,4 + 2 * 3,14 * 3	m	88,080	
				RAZEM	88,080
3	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
d.1	0402-03				
		88,08 * 0,2 * 0,2	m3	3,523	
				RAZEM	3,523
4	KNR 2-31	Óprzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce	m		
d.1	0407-03	piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem			
		88,08	m	88,080	
				RAZEM	88,080
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod	m2		
d.1	0103-04	warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		215,96	m2	215,960	
				RAZEM	215,960
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości	m2		
d.1	0114-07 0114	po zagęszczeniu 20 cm			
	-08				
		215,96	m2	215,960	
				RAZEM	215,960
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na	m2		
d.1	0511-04	podsypce piaskowej			
		215,96 - 3,14 * 3 * 3	m2	187,700	
				RAZEM	187,700
8	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość	m2		
d.1	0202-05	po zagęszczeniu 5 cm			
		3,14 * 3 * 3	m2	28,260	
				RAZEM	28,260
9		Dostawa i montaż urządzenia podwójnego - wyciskanie	szt		
d.1		siedząc			
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Dostawa i montaż urządzenia podwójnego - biegacz piechur	szt		
d.1					
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Dostawa i montaż urządzenia podwójnego - rower	szt		
d.1					
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Dostawa i montaż urządzenia podwójnego - surfer wahadło	szt		
d.1					
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13		dostawa i montaż urządzenia podwójnego - orbitrek	szt		
d.1		eliptyczny			
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000