

**Uczestnicy Postępowania
Przetargowego po przepisach
Kodeksu Cywilnego
RRG.271.4.2018**

Dotyczy: zadania pn. **Doposażenie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Milówka w urządzenia siłowni zewnętrznej : budowa siłowni zewnętrznej w Kamesznicy**

Wójt Gminy Milówka informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem jak wyżej wpłynęło do Zamawiającego w dniu 14.02.2018 r. poniższe zapytanie:

Pytanie 1.

Pisze odnośnie materiałów jakie mają być zastosowane do budowy inwestycji, konkretnie - kostki brukowej gdyż w **przedmiarze** zapisano :

"Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej"

z kolei w **projekcie technicznym** widnieje zapis :

"Pod urządzeniami siłowni projektuje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu **Drewbet system Holland 20x20 cm gr. 6 cm, powierzchnia płukana, kolor szary**

Nawierzchnię z kostki betonowej należy ułożyć na **podsypce grysowej 0-4 mm o gr.5 cm**"

Wobec powyższych , które wyrażenie opisujące użyte materiały ma być zastosowane do wykonania inwestycji ?

Odp. 1. Nawierzchnię z kostki betonowej wraz z podsypką należy wykonać zgodnie z projektem, przedmiar robót jest tutaj elementem pomocniczym, natomiast w projekcie znajduje się szczegółowy opis wykonania. W pozycji 7.d.1 przedmiaru robót, w kolumnie „opis” należy wpisać: nawierzchnia z kostki betonowej typu Drewbet system Holland 20x20 cm, grubość 6 cm – lub równoważna, na podsypce grysowej 0+4 mm o gr. 5 cm. Ilości przedstawione w przedmiarze robót pozostają niezmienne.

Taki materiał winien być użyty do wykonania przedmiotowego zadania.

Powyższe wyjaśnienia stanowią nieodłączny element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W Ó J T

Robert Piętka