

**Przedmiar robót**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka</b>		
1	Element	<b>Zadanie 10 Milówka ul. Garcarska</b>		
1.3	KNNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m, żerdź EPV-10.5	słup	1
	KNNR 5/901/2 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy z ustojami, koparka 0,15m <sup>3</sup>	słup	1
1.1	KNR 510/9933/1	Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXS <sub>n</sub> lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany	km	0,077
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	1
1.10	KNR 403/1201/1	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	szt	1
1.11		Oplata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Tauron SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1