

Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Kamesznicy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1 0111/02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,226
2. Roboty ziemne				
1	KNNR 1 0202/06	Wykop koryta drogowego na głębokość 30 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km (docelowa odległość 5 km)		
		poszerzenie 226,0*0,30*0,30	m3	20,34
		razem	m3	20,34
2	KNNR 1 0208/02 (dopłata 4x)	Odwiezenie materiału z wykopu na odległość do 5,0 km	m3	20,34
3. Podbudowy				
1	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 gr. 8 cm		
		jezdnia 226,0*2,70	m2	610,2
		rozjazd km 0+000 15,00	m2	15
		rozjazd na końcu 10,00	m2	10
		razem	m2	635,2
2	KNNR 6 0113/03	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 o grubości po zagęszczeniu 25cm		
		226,0*0,3	m2	67,8
		razem	m2	67,8
4. Nawierzchnia				
1	KNCK 1 0308/02	Oczyszczenie podbudowy	m2	635,2
2	KNCK 1 0308/08	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m2	635,2
3	KNNR 6 0308/01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	635,2
4	KNNR 6 0309/02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	635,2

**NADZORY I PROJEKTY
BUDOWLANE**

mgr inż. Marek Mieszczak
 KSCIEŁ RYCHWAŁDZKI
 ul. Słoneczna 14 34-321 Łękawica
 NIP 553-112-65-70

mgr inż. Marek Mieszczak

Uprawnienia budowlane do:
 projektowania bez ograniczeń
 w specjalności drogowej.

Nr ewid. SLK/1899/POOD/07