

Remont drogi gminnej ul. Cicha w Milówce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1 0111/02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,055
2. Podbudowy				
2	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31 gr. 5 cm o grubości po zagęszczeniu 8cm (docelowo gr. 5 cm)		
		jezdnia o szerokości 1,00 m 55,0*1,00	m2	55
		razem	m2	55
3	KNR 2-31 0114/08 (potrącenie 3x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm		
		55,0*1,00	m2	55
		razem	m2	55
3. Nawierzchnia				
4	KNCK 1 0308/02	Oczyszczenie podbudowy		
		jezdnia 55,0*2,70	m2	148,5
		razem	m2	148,5
5	KNCK 1 0308/08	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m2	148,5
6	KNNR 6 0309/03	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	148,5

**NADZORY I PROJEKTY
BUDOWLANE**

mgr inż. Marek Mieszczak
KOŁARZ RYCHWAŁDZKI
ul. Słoneczna 14 34-321 Łęka Włocławska
NIP 558-112-65-70

mgr inż. Marek Mieszczak
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej.
Nr ewid. SLK/1899/POOD/07