

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy 145.0*0.50*2	m ² m ²	 145.000	
				RAZEM	145.000
2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 145.0*3.20	m ² m ²	 464.000	
				RAZEM	464.000
3	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 5.0+3.20	m m	 8.200	
				RAZEM	8.200
4	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym- spadek w kierunku korytek 145.0*3.20*0.03*2.40	t t	 33.408	
				RAZEM	33.408
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 145.0*3.20	m ² m ²	 464.000	
				RAZEM	464.000
6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścielna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 145.0*3.20+6*(4.50*1.20)	m ² m ²	 496.400	
				RAZEM	496.400
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- wykonanie poboczy 145.0*(0.50+0.30)	m ² m ²	 116.000	
				RAZEM	116.000
9	KNR 2-31 1003-05 analogia	Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kruszywem łamanym 7 dm ³ /m ² - skropienie poboczy od strony korytek ściekowych 145.0*0.30	m ² m ²	 43.500	
				RAZEM	43.500