

0/2. ew. nr. 4694

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy 32.0*0.50*2	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (7.0+2.80)/2*4.50+37.50*2.80	m ² m ²	 127.050	
				RAZEM	127.050
3	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm- warstwa docelowa 5cm- tłuczeń 0/31,5mm ((7.0+2.80)/2*4.50+37.50*2.80+(4.50*1.50)*3)*0.05	m ³ m ³	 7.365	
				RAZEM	7.365
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 147.30	m ² m ²	 147.300	
				RAZEM	147.300
5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 147.30	m ² m ²	 147.300	
				RAZEM	147.300
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- wykonanie poboczy 32.0*0.5*2	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000